AVEFLOR, a.s.

VÝSTAVBA SKLADU HOŘLAVIN A TECHNICKÝCH PLYNŮ

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ / *EQUIPMENT LIST*

X1-91101-r3

Rev.	Pozice *Item*	Počet / *No. of*	Název aparátu *Equipment name*	Pracovní látka *Medium*	Základní údaje / *Basic data*								Materiál *Material*	Hmotnost / *Weight*		Izolace / *Insulation*	Nátěr / *Coat*	Poznámky *Remarks*
					Ø x výška (DxŠxH) *Ø x Height (LxWxD)*	Užitý objem Used *volume*	Průtok *Flow rate*	Dopr.. výška *Head of deliv.*	Teplosměn. plocha Heat transf. surface	Výkon Pi *Power*	Nejvyšší dov. teplota TS *Max. allow. temperature*	Nejvyšší dov. tlak PS *Max. allow. pressure*		Prázdný (kg) *Empty*	Maximální (kg) *Maximum*			
					(m)	(m^3)	(m^3/h)	(m)	(m^2)	(kW)	(°C)	(bar(g))						
0	B 01	1	Zásobník Isoparu V	Isopar V	2,6x6,3	25							nerez	4 000	29 000			
0	B 02	1	Zásobník Isoparu V	Isopar V	2,6x6,3	25							nerez	4 000	29 000			
0	F 01	1	Odlučovač	Isopar V	0,4x1,41	0,13	90						nerez	89	219			
0	F 02	1	Odlučovač	Isopar V	0,35x1,027	0,083	48						nerez	60	143			
0	P 01	1	Stáčecí odstředivé čerpadlo z autocisteren	Isopar V	1,7x0,7x0,9		48	32		3,4			nerez	400	400			
0	P 02	1	Výdejové odstředivé čerpadlo Isoparu V	Isopar V	1,1x0,4x0,5		6	25		0,33			nerez	150	150			
0	X 01	1	Měřící trať	Isopar V			48						nerez					
0	X 02	1	Měřící trať	Isopar V			6						nerez					

Datum / *Date* : 31.01.2024

Revize / *Rev.* : 0

Archivní číslo / A*rch. no.* : 00552-C-D-01-211011